

PRESUPUESTO DE OBRA		FECHA: 20/06/2023			
NOMBRE DEL PROYECTO:		AMPLIACIÓN DE RED PRIMARIA PARA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA PARA DAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO A VARIAS VIVIENDAS EN EL TERRERO, TEPECHITLÁN, ZAC.			
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PCR-12-750, INCLUYE CEPAS EN TERRENO TIPO B, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	3	\$9,343.76	\$28,031.27
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 2F, 15 KVA, 13200 -120/240 V., AUTOPROTEGIDO, EN ALTA Y BAJA TENSION, CON PROTOCOLO DE CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1	\$39,016.44	\$39,016.44
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1AA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	1	\$2,256.78	\$2,256.78
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE EXCAVACION DE CEPAS EN TERRENO TIPO B, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO..	PIEZA	2.00	\$2,896.63	\$5,793.27
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA FISICA UNA VARILLA, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	2.00	\$2,660.26	\$5,320.52
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN JUEGO DE DOS CIRCUITOS FUSIBLES (CCF 15 KV), INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	2.00	\$2,685.23	\$5,370.46
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	5.00	\$2,930.90	\$14,654.50
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R1, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	2.00	\$985.23	\$1,970.46
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA FISICA PARA SUBESTACION, INCLUYE:EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	1.00	\$3,257.01	\$3,257.01
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (2+1) 1/0 -2, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	ML	45.00	\$131.15	\$5,901.75
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1+1 CAL 6, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	ML	45.00	\$28.86	\$1,298.74
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R4, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	3.00	\$1,645.23	\$4,935.69

“OPERADO”

FISM




CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	KG	18.00	\$141.89	\$2,553.97
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO LED DE 220- °127 V, MARCA SOLA BASIC DE 50 W 10 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MANIOBRAS.	PIEZA	2.00	\$5,157.12	\$10,314.24
15	PAGO ESTIMADO A CFE POR CONCEPTO DE LIBRANZA, INCLUYE: ELABORACION DE PLANO DE OBRA REALMENTE EJECUTADA, COMPRENDE TODOS LOS PAGOS POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DEL PROYECTO, SUPERVISION DE LA OBRA, DERECHO DE CONEXIÓN Y LIBRANZA, HASTA LA CONCLUSION DEL PROCESO.	LOTE	1.00	\$19,872.80	\$19,872.80
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE FOTOCONTROL Y MEDICION DE ALUMBRADO PUBLICO.	PZA	1.00	\$3,880.94	\$3,880.94
SUBTOTAL					\$154,428.84
I.V.A.					\$24,708.61
TOTAL					\$179,137.45

NOTAS: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS EN NORMAS DE CFE
COTIZACION VALIDA A 15 DIAS NATURALES

“OPERADO”

FISM

ATENTAMENTE



ING. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ

